

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

明治小学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考（状況等）
①	町道 北下明小裏線	明治小学校北付近	管理者にブロック塀の適正管理を依頼【吉岡町教育委員会事務局】	令和 6 年度	ブロック塀にクラックが入っている。
②	町道 三国線	唐川橋～南下交差点	外側線の引き直しによる路側帯拡大及びソフトディリネーターの設置による車両速度の抑制【吉岡町建設課】	令和 6 年度	路側帯が狭い 車がスピードを出しており、見通しも悪い。
③	町道 北下・長岡線	北下 1 1 2 6 - 8 付近交差点	車線のドット標示と疑似ハンプの設置による車両速度の抑制【吉岡町建設課】	令和 6 年度	車がスピードを出しており、見通しも悪い。
④	町道 明小・諏訪台線	北下 4 6 7 - 2 付近三又路	適宜、児童に危険性を周知【吉岡町教育委員会事務局】	令和 7 年度	水路と道路に高低差がある。道幅が狭い。
⑤	町道 明小南線	八幡宮（北下）南付近	転落防止柵の設置【吉岡町建設課】	令和 6 年度	蓋のない用水路がある。
⑥	町道 東部・下八幡線	南下 1 3 7 0 ～ 南下 1 3 8 0 - 6 付近 T 字路	外側線の引き直し T字路標示と横断用通路標示（白線 + 青塗り）を新設 ドット標示の引き直しによる道路構造の明確化【吉岡町建設課】	令和 6 年度	外側線が薄い 側道からの見通しが悪い * 本箇所のT字路は吉岡中学校の合同点検で現地確認を実施した
⑦	主要地方道 前橋伊香保線	上野田十字路 ～小井堤橋	現在、事業中【渋川土木】	令和 5 年度～	現在は歩道が片側にしかないが、交通量が多く、歩道未設置側への横断は非常に危険である。
⑧	主要地方道 前橋伊香保線	野田宿～上野田十字路	現在、事業中【渋川土木】	令和 5 年度～	現在は歩道が片側にしかなく、幅員の狭い。 当該路線は交通量が多く、歩行者が歩道通行時に、車両との距離が近く危険である。

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

駒寄小学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考（状況等）
①	町道 駒小・半田線	緑地運動公園入口 交差点～長松寺西	1.グレーチングを撤去してコンクリート打設 とすることで滑りを軽減【吉岡町建設課】 2.路面のドット標示とソフトデリネーター設 置による車両速度の抑制【吉岡町建設課】 3.歩道への雑草張りだしは、管理者に適正管 理を依頼【吉岡町教育委員会事務局】	令和6年度（1・2） 令和7年度以降（3）	歩道が狭い。グレーチングが滑る。 下り坂のためスピードが出ている。 雑草で歩道が通れない。
②	町道 駒小・半田線	学校前踏切～駒寄 小学校	学校から適宜指導【吉岡町教育委員会事務 局】	令和6年度	横断歩道がない箇所で渡る子供がいる。
③	町道 大久保・南下線	大久保1858付 近	外側線引き直し及びソフトデリネーター設置 による歩行者安全確保【吉岡町建設課】	令和6年度	道幅が狭い。
④	町道 駒小・半田線	中央橋付近	1.橋西側、道路排水溝のくぼみをアスファル トとグレーチングによって段差解消【吉岡町 建設課】 2.橋梁の段差にデリネータ(反射板)を設置し 注意喚起【吉岡町建設課】 3.橋東側、歩道との段差には鋼製のスロープ を設け段差解消【吉岡町建設課】	令和6年度	橋の歩道に段差がありつまづきやすい。 道路排水溝にくぼみがある。
⑤	町道 金竹西・田端線	大久保1512－ 7付近	ラバーポールを再設置【吉岡町建設課】	令和6年度	オレンジポールが取れている。

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

吉岡中学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考（状況等）
①	主要地方道 前橋伊香保線	大久保3142-1 前橋伊香保線の歩道	現在、事業中【渋川土木】	令和4 年度～	県道の歩道で、400mくらいの区間、未整備のところがある。交通量が多く生徒の通行も多いので危険を感じる。